

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Εκσκαφείς τύπου Ο & Κ 91 HP (0,5-0,8 Μ3)	1.1.1	ΟΔΝ 500.2.1	ΟΔΝ 500.2.1	ΗΔ	1	416,65
2	Φορτωτής LIEBHERR LR641 219 HP	1.1.2	ΟΔΝ 500.9.4	ΟΔΝ 500.9.4	ΗΔ	1	689,90
3	Προωθητήρ τύπου LIEBHERR PR732 180 HP	1.1.3	ΟΔΝ 500.3.1	ΟΔΝ 500.3.1	ΗΔ	1	763,81
4	Διαμορφωτής GRADER CATERPILLAR 135 HP	1.1.4	ΟΔΝ 500.1.1	ΟΔΝ 500.1.1	ΗΔ	1	581,96
5	Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννων	1.1.5	ΠΡΣ 509	ΠΡΣ 509	ΗΔ	1	414,83
6	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	1.1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-7-A	ΥΔΡ 6157:100%	Μ3	10	15,30
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3	500	94,20
8	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	1.1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.4.5-	ΟΔΝ 2551:100%	Μ3	59,76	133,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	1.1.9	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	3.200	1,07
10	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	100	1,01
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνόμενου πάχους 0,10 m	1.2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.Μ-A	ΟΔΝ 3111B:100%	Μ2	700	1,67
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-A	ΟΔΝ 3211B:100%	Μ2	700	1,77
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-A	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	700	1,20
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-A	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	50	0,45
5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπακνόμενου πάχους 0,05 m	1.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-A	ΟΔΝ 4421B:100%	Μ2	50	7,43
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ 4521B:100%	Μ2	750	8,03

ΑΔΙΚΙΑΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

