



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00€ (με Αναθεώρηση & ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ												
Κωδικός	Θέση	Συντεταγμένες		Μήκος	Πλάτος	Επιφάνεια	Υπόβαση (ΑΤ.1.11)	Βάση (ΑΤ.1.12)	Προεπάλειψη (ΑΤ.1.13)	Συγκολλητική (ΑΤ.1.14)	Ισοπεδωτική (ΑΤ.1.15)	Ασφαλτικό (ΑΤ.1.16)
		X	Y	m	m	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
Πρασές-29	Ασκίδια	487156	3914341	175,00	4,00	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00
Πρασές-30	Χωστή	487660	3915634	12,50	4,00	50,00				50,00	50,00	50,00
ΣΥΝΟΛΑ							700,00	700,00	700,00	50,00	50,00	750,00

Ο υπολογισμός για τη χλιομετρική απόσταση μεταφοράς ασφατικού και αδρανών υλικών, πραγματοποιήθηκε από την περιοχή Παναγιάς Κεραμιών.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ							
Κωδικός	Θέση	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87		Μήκος	Πλάτος	Πάχος	Σκυρόδεμα C16/20 (ΑΤ.1.7)
		X	Y				
Πρασές-1	Μουρνίδια	486779	3916042	10	3,5	0,12	4,20
Πρασές-2	Νέα Ρούματα	486213	3917055	25	3	0,12	9,00
Πρασές-3	Κρύα Νερά 3	484128	3913068	85	3	0,12	30,60
Πρασές-4	Κρύα Νερά 4	484137	3913247	75	3	0,12	27,00
Πρασές-5	Κρύα Νερά 5	484572	3914204	10	3	0,12	3,60
Πρασές-6	Σπαρτές 1	485788	3915002	150	3,5	0,12	63,00
Πρασές-7	Σπαρτές 2	485260	3915097	30	3,5	0,12	12,60
Πρασές-8	Σπαρτές 3	485732	3915140	75	3,5	0,12	31,50
Πρασές-9	Σπαρτές 4	485744	3915115	75	3,5	0,12	31,50
Πρασές-10	Σπαρτές 5	485750	3915254	35	3	0,12	12,60
Πρασές-11	Κοπρανά 1	486284	3915293	95	2,7	0,12	30,76
Πρασές-12	Κοπρανά 2	486650	3915453	35	2,9	0,12	12,18
Πρασές-13	Σελί 1	486554	3913949	90	2,5	0,12	27,00
Πρασές-14	Σελί 2	486650	3914124	75	2,5	0,12	22,50
Πρασές-15	Σελί 3	486489	3913937	45	2,7	0,12	14,58
Πρασές-16	Σελί 4	486298	3913895	55	2,6	0,12	17,16
Πρασές-17	Σελί 5	486222	3914020	70	3	0,12	25,20
Πρασές-18	Λιονουδιανά	486339	3914332	35	3	0,12	12,60
Πρασές-20	Κουναλέ	486860	3914122	40	4,3	0,12	20,62
Πρασές-21	Λαγγός 1	485266	3913025	100	2,5	0,12	30,00
Πρασές-22	Λαγγός 2	485300	3913190	50	2,5	0,12	15,00
Πρασές-23	Λαγγός 3	485535	3913514	30	2,5	0,12	9,00
Πρασές-24	Λαγγός 4	485229	3913858	20	2,5	0,12	6,00
Πρασές-25	Λαγγός 5	485175	3913950	20	2,5	0,12	6,00
Πρασές-26	Λαγγός 6	485177	3914077	30	2,5	0,12	9,00
Πρασές-27	Καμίνια 1			30	3	0,12	10,80
Πρασές-28	Καμίνια 2			20	2,5	0,12	6,00
ΣΥΝΟΛΟ							500,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ							
Κωδικός	Θέση	Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Σκυρόδεμα C20/25 (ΑΤ.1.8)
		X	Y	m	m	m	m³
Πρασές-19	Λιονουδιανά	486339	3914332	16,60	0,80	4,50	59,76
ΣΥΝΟΛΟ							59,76

ΑΔΙΚΙΑΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ