

Αρ. Μελέτης : 24/2018

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	1.1	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	350,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.000,00
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.3	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	0,00
4	Εκσκαφείας (Ελαφρύς)	1.4	ΝΟΔΟ 506	ΗΔ	1,00
5	Διαμορφωτής (GRADER) Διαμορφωτής (GRADER) CATERPILLAR 135 HP	1.5	ΝΟΔΟ Μ\501.1	ΗΔ	1,00
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.1	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	185,00
2	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	2.2	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	120,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	2.3	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	500,00
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.4	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	m	137,00
5	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.5	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	1.973,00
3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	3.1	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	10,00
2	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	3.2	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	m2	100,00
3	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,10 m	3.3	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	8.560,00
4	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.4	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	8.560,00
5	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.5	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	8.560,00
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.6	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	680,00
7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνυμένου πάχους 0,05m	3.7	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	680,00
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.8	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	9.240,00

Αλικιανός Αύγουστος 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θεμιστοκλής Μπουλαδάκης
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ