

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							736,00	
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.1.1	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	400	1,84		
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)	1.1.2	ΟΔΝ 2151:100%	Μ3	1.000	5,32		
3	Διαμορφωτής GRADER Ο & Κ 152 HP (ΟΔΝ 500.1.4)	1.1.3	ΟΔΝ 500.1.4	ΗΔ	10	536,36		
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α)	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α	Tov.	1.000	1,65		
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							13.069,60	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							391,50	
1	Καθαίρεση κατασκευών από όσπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.13.Μ-Α)	1.2.1	ΥΔΡ 6082.1:100%	Μ3	15	26,10		
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)	1.2.2	ΟΙΚ 3214:100%	Μ3	25	90,00		
3	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α)	1.2.3	ΟΔΝ 2551:100%	Μ3	152	133,00		
4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Α)	1.2.4	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3	310	94,20		
5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α)	1.2.5	ΟΙΚ 2162:100%	Μ3	300	15,70		
6	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.21-Α)	1.2.6	ΟΙΚ 2162:100%	Μ3	200	5,00		
7	Χυτοσίδηρο καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49-Α)	1.2.7	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	500	1,45		
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α)	1.2.8	ΟΔΝ 2612:100%	Χγρ.	9.100	1,15		
9	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α)	1.2.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α	Μ3	36	16,05		
10	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-Γ)	1.2.10	ΥΔΡ 6551.5:100%	ΜΜ	20	67,00		
11	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN							
Σε μεταφορά							70.877,30	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
12	1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.06-A)	1.2.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-	MM	Εκ μεταφοράς 15	103,00	70.877,30 1.545,00	
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.07-A)	1.2.12	ΥΔΡ ΚΠΤ-	MM	30	144,00	4.320,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)						76.742,30	
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A)	1.3.1	ΟΙΚ 2269A:100%	MM	40	1,00	40,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσεως συμπακνωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.2.M-A)	1.3.2	ΟΔΝ 3111B:100%	M2	1.000	1,58	1.580,00	
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-A)	1.3.3	ΟΔΝ 3211B:100%	M2	1.000	1,68	1.680,00	
4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-A)	1.3.4	ΟΔΝ 1132:100%	M2	500	1,15	575,00	
5	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-A)	1.3.5	ΟΔΝ 4110:100%	M2	1.700	1,20	2.040,00	
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-A)	1.3.6	ΟΔΝ 4120:100%	M2	500	0,45	225,00	
7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπακνωμένου πάχους 0,05 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.M-A)	1.3.7	ΟΔΝ 4421B:100%	M2	300	7,20	2.160,00	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.M-A)	1.3.8	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	2.700	7,81	21.087,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.3)							29.387,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							119.198,90	119.198,90
						Αθροισμα		119.198,90
Ενιαία απρόβλεπτα					119.198,90	x15,00%		17.879,84
						Αθροισμα		137.078,74
Πρόβλεψη Αναθεώρησης								18,03
						Αθροισμα		137.096,77
Ενιαίος Φ.Π.Α.					137.096,77	x24,00%		32.903,22
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								169.999,99

ΑΔΙΚΙΑΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΠΡΙΝΑΡΑΚΗ ΖΩΗ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ANNA
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ