

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι							
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΣΜΑΤΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α)	1.1.1	ΟΙΚ 2124:100%	M3	60	7,35	441,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10.Α)	1.1.2	ΟΙΚ 2162:100%	M3	16	4,50	72,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.20.Μ-Α)	1.1.3	ΟΙΚ 2162:100%	M3	45	15,70	706,50	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α)	1.1.4	ΟΙΚ 2226:100%	M3	10	58,85	588,50	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.01Α1.Μ-Α)	1.1.5	ΟΙΚ 2226:100%	M3	33,50	28,00	938,00	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-Α)	1.1.6	ΟΙΚ 2236:100%	M2	23	7,90	181,70	
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α)	1.1.7	ΟΙΚ 2252:100%	M2	98	5,60	548,80	
8	Αποξήλωση μεταλικής ή από PVC υδροροής κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής. (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.01-Α1)	1.1.8	ΟΙΚ 2275:100%	MM	65	1,50	97,50	
9	Αποξήλωση-καθαίρεση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-Α1)	1.1.9	ΟΙΚ 2275:100%	MM	7	5,00	35,00	
10	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-Α)	1.1.10	ΟΙΚ 2171:100%	M3	102	0,90	91,80	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α)	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α	tkm	5.326	0,35	1.864,10	
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α)	1.1.12	ΟΙΚ 3214:100%	M3	75,50	90,00	6.795,00	
13	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-Α)	1.1.13	ΟΙΚ 3223Α.5:100%	M3	75,50	16,80	1.268,40	
Σε μεταφορά							13.628,30	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
14	Ξυλότυποι χυτών τοίχων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.01-A)	1.1.14	ΟΙΚ 3801:100%	M2	Εκ μεταφοράς 146	13,50	13.628,30	
15	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A)	1.1.15	ΟΙΚ 3811:100%	M2	29	22,50	1.971,00	
16	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.13-A)	1.1.16	ΟΙΚ 3841:100%	M2	54	20,25	652,50	
17	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.18-A)	1.1.17	ΟΙΚ 3816:100%	MM	240	2,80	1.093,50	
18	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A)	1.1.18	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	965	1,01	672,00	
19	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-A)	1.1.19	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	1.930	1,07	974,65	
20	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm (ΟΔΝ ΚΠΤ-B-92.1-A1)	1.1.20	ΥΔΡ 7025:100%	Τεμ.	168	5,80	2.065,10	
21	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΚΠΤ-71.22-A)	1.1.21	ΟΙΚ 7122:100%	M2	155	14,00	974,40	
22	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΚΠΤ-46.10.02-A)	1.1.25	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2	9	22,50	2.170,00	
23	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.17-A)	1.1.22	ΥΔΡ 6370:100%	M2	195	3,60	202,50	
24	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης (ΥΔΡ ΚΠΤ-10.19-A1)	1.1.23	ΥΔΡ 6370:100%	M2	160	57,60	702,00	
25	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ ΚΠΤ-23.03-A)	1.1.24	ΟΙΚ 2303:100%	M2	570	5,60	9.216,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							3.192,00	
ΜΟΝΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ							37.513,95	
1	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων. (ΟΙΚ ΚΠΤ-35.02-A)	1.2.1	ΟΙΚ 3504:100%	M3	17	110,00	1.870,00	
2	Κατασκευή απορροής ομβρίων επιπέδου δώματος με μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm (ΗΜΧ 8052.3/Λ1)	1.2.2	ΗΛΜ 4:100%	Τεμ.	4	80,00	320,00	
3	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.47-A)	1.2.3	ΟΙΚ 7934:100%	M2	195	11,80	2.301,00	
4	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.47-A)	1.2.4	ΟΙΚ 7347:100%	MM	75	9,00	675,00	
5	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένες με πολυεστερικό πλεγμά και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (ΟΙΚ							
Σε μεταφορά							5.166,00	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
6	ΚΠΤ-79.11.01-A)	1.2.5	ΟΙΚ 7912:100%	M2	Εκ μεταφοράς 195	14,60	5.166,00	2.847,00
	Προσασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.17-A)	1.2.6	ΟΙΚ 7244:100%	MM	75	2,80	210,00	
7	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό (ΟΙΚ ΚΠΤ-79.37-A1)	1.2.7	ΟΙΚ 7936:100%	MM	20	11,50	230,00	
8	Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm (ΟΙΚ ΚΠΤ-72.44.02-A)	1.2.8	ΟΙΚ 7246:100%	MM	10	15,70	157,00	
9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 έως 5 ins κάθετης υδροροής (HMX 8036.9-NA1)	1.2.9	H/M 5:100%	MM	40	42,00	1.680,00	
10	Τοποθέτηση τμήματος νέας κατακόρυφης και οριζόντιας υδροροής σε υφιστάμενη, από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο διαμέτρου από 3 ins έως 5 ins (HMX 8036.9-A4)	1.2.10	H/M 5:100%	MM	36	42,00	1.512,00	
11	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 160 (ΠΡΣ ΚΠΤ-H2.2.8)	1.2.11	H/M 8:100%	MM	3	12,50	37,50	
12	Κιγκλιδώματα με ορθοστάτες από λάμα 50x5 γαλβανισμένη και οριζόντιους σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1" (4τεμ) και κουπαστή Φ 1 1/2" (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.16.01-A2)	1.2.12	ΟΙΚ 6416:100%	MM	144	43,00	6.192,00	
13	Χειρολισθήρας από γαλβανισμένη σωλήνα 1 1/2 " με διαμορφωμένο αγκύριο σχήματος (Γ) (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.29-A1)	1.2.13	ΟΙΚ 6428:100%	MM	232	11,00	2.552,00	
14	Χρωματισμοί σκυροδεμάτων-επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-A1)	1.2.14	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	616	10,50	6.468,00	
15	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.09-A)	1.2.15	ΟΙΚ 7441:100%	M2	99	96,00	9.504,00	
16	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-A)	1.2.16	ΟΙΚ 7541:100%	MM	43	39,00	1.677,00	
17	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο (ΟΙΚ ΚΠΤ-74.23-A)	1.2.17	ΟΙΚ 7416:100%	M2	110	5,60	616,00	
18	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.01-A)	1.2.18	ΟΙΚ 7511:100%	MM	55	9,50	522,50	
19	Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-75.58.01-A)	1.2.19	ΟΙΚ 7558:100%	Τεμ.	12	16,80	201,60	
20	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.91-A)	1.2.20	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	45	22,50	1.012,50	
Σε μεταφορά							40.585,10	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
21	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.16.02-Α)	1.2.21	ΟΙΚ 7316:100%	M2	Εκ μεταφοράς		40.585,10	
					57	13,50	769,50	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)						41.354,60	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						78.868,55	78.868,55
						Αθροισμα		78.868,55
	Ενιαίο όφελος				78.868,55	x18,00%		14.196,34
						Αθροισμα		93.064,89
	Ενιαία απρόβλεπτα				93.064,89	x15,00%		13.959,73
						Αθροισμα		107.024,62
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης							111,19
						Αθροισμα		107.135,81
	Απολογιστικά							1.090,00
						Αθροισμα		108.225,81
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				108.225,81	x24,00%		25.974,19
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								134.200,00

ΑΔΙΚΙΑΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜ. ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ

Κρασάκης Ελευθέριος
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ ANNA
Πολιτικός Μηχανικός