

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Χωματουργικά									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1.1	m3	150,00	4,00	600,00	
2	Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν μεγαλυτέραν των 700 μ.	ΝΟΔΟ 1123.Α	ΝΟΔΟ 1123.Α	1.2	m3	150,00	2,45	367,50	
3	Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής δι' αυτοκινήτου (ανά κυβοχιλιόμετρον)	ΝΟΔΟ 1123.Β	ΝΟΔΟ 1123.Β	1.3	m3km	150,00	0,51	76,50	
4	Εκσκαφείας (Ελαφρύς)	ΝΟΔΟ 506		1.4	ΗΔ	1,00	483,48	483,48	
5	Διαμορφωτής (GRADER) Διαμορφωτής (GRADER) CATERPILLAR 135 HP	ΝΟΔΟ Μ\501.1		1.5	ΗΔ	1,00	581,91	581,91	
Σύνολο : 1. Χωματουργικά								2.109,39	2.109,39
2. Οδοποιία									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2.1	m2	500,00	0,45	225,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	2.2	m2	500,00	8,42	4.210,00	
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	2.3	m3	1.490,00	94,20	140.358,00	
Σύνολο : 2. Οδοποιία								144.793,00	144.793,00
Αθροισμα									146.902,39
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	26.442,43
Αθροισμα									173.344,82
Απρόβλεπτα								15,00%	26.001,72
Αθροισμα									199.346,54
Πρόβλεψη απολογιστικών									353,00
Αθροισμα									199.699,54
Πρόβλεψη αναθεώρησης									300,00
Αθροισμα									199.999,54
ΦΠΑ								24,00%	47.999,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									247.999,43

Αλικιανός ..Αυγούστου 2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑλικιανόςΑυγούστου 2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑλικιανόςΑυγούστου 2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεμιστοκλής Μπουλαδάκης
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Άννα Κακαβελάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Νάνσυ Μαρκουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός