

Αρ. Μελέτης : 1/2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Χωματοουργικά					
1	Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννων	1.01	ΟΔΟ 509	ΗΔ	1,00
2	Διαμορφωτής (GRADER) Διαμορφωτής (GRADER) CATERPILLAR 135 HP	1.02	ΝΟΔΟ Μ\501.1	ΗΔ	1,00
3	Πρωθητήρας Πρωθητήρας τύπου LIEBHERR PR732 180 HP	1.03	ΝΟΔΟ Μ\502.1	ΗΔ	1,00
4	Εκσκαφείς Εκσκαφείς Ο & Κ 91 HP	1.04	ΝΟΔΟ Μ\506.1	ΗΔ	1,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	1.05	ΝΑΟΙΚ 10.07.02	ton.km	300,00
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.06	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	100,00
7	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1.07	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	1.000,00
8	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.08	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	23.000,00
9	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	1.09	ΝΑΟΔΟ Α16	m3	2.000,00
2. Τεχνικά έργα					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	2.01	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	1.000,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.02	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	3.252,00
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	2.03	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	157,00
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	2.04	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	m3	444,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	2.05	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	3.000,00
6	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.06	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	100,00
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.07	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	m	159,00
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm	2.08	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.10	m	20,00
3. Οδοστρωσία-Ασφαλτικά					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνυμένου πάχους 0,10 m	3.01	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	19.660,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.02	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	19.660,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.03	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	21.385,00
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.04	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	27.335,00
5	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτυκνυμένου πάχους 0,05m	3.05	ΝΑΟΔΟ Δ07	m2	18.000,00
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνυμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.06	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	48.720,00

Αλικιανός Ιανουάριος 2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Θεμιστοκλής Μπουλαδάκης
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Ζωή Πριναράκη
Πολιτικός Μηχανικός Τε

Δημήτριος Λυκογιάννης
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ