

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Χωματοουργικά					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	1.01	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	4.830,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.02	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	13.520,00
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.03	ΝΑΟΔΟ Α14	m	7.400,00
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	1.04	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	3.850,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	1.05	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	10.350,00
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	1.06	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	250,00
2. Τεχνικά έργα					
1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	2.01	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	360,00
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	2.02	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	2.100,00
3	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	2.03	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	m	56,00
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.04	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	24,00
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.05	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	102,00
3. 3.Οδοστρωσία-Ασφαλτικά					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκνόμενου πάχους 0,10 m	3.01	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	m2	40.600,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.02	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	40.600,00
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.03	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	40.600,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνόμενου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.04	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	40.600,00

Αλικιανός Ιανουάριος 2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Θεμιστοκλής Μπουλαδάκης
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Αλικιανός Ιανουάριος 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Άννα Κακαβελάκη
Πολιτικός Μηχανικός

Αλικιανός Ιανουάριος 2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Νάνσυ Μαρκουλάκη
Πολιτικός Μηχανικός