



**Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000**

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : **ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ**
(Κωδικος ΟΠΣΑΑ: 0010966242)

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: **ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ**
(CPV: 45112710-5/ Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
	ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ						
1	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-	ΟΙΚ 2101:100%	M2	330	4,50
2	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση πυκνής φρυγανόδους βλάστησης	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-	ΟΙΚ 2101:100%	M2	2.030	2,99
3	Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση αραιής φρυγανόδους βλάστησης	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.01.01-	ΟΙΚ 2101:100%	M2	5.460	1,25
4	Αρση καταπτώσεων χειρωνακτικά	1.1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.12.-Α1	ΥΔΡ 6120:100%	M3	368	3,10
5	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.03-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.03-A	t10m	58,9	5,60
6	Ξηρολιθοδομές μιάς ορατής όψεως τοιχών.	1.1.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-42.05.02-	ΟΙΚ 4206:100%	M3	135	69,93
7	Συμπλήρωση και στερέωση αναλημματικού τοίχου	1.1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-9-A1	ΟΔΝ 2252:100%	M3	500	35,90
	ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1	Πινακίδα υποδοχής	1.2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-8.1-A1	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	2	291,51
2	Πινακίδα από φύλλο αλουμινίου- ταμπά πινακίδας υποδοχής.	1.2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-8.1-A2	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	2	250,00
3	Πινακίδα κατεύθυνσης 1,50μ.	1.2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-8.1-A3	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	16	125,00
4	Πινακίδα με εντικέτα πιστοποίησης	1.2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-8.1-A4	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	1	40,00
5	Εντικέτα σήμανσης	1.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-8.1-A5	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	1	15,00
6	Παγκάκι ξύλινο με πλάτη καθίσματος, από ξυλεία καστανιάς μήκους 1,80μ.	1.2.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-B10.10A1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	4	277,11
7	Παρατηρητήριο πουλιών	1.2.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-B9.2-A1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	1	2.935,65
8	Διάνοιξη αυλακιού σε ξύλο με πυρογράφο. Για πλάτος αυλακιού έως 0,01 m	1.2.8	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.01-	ΟΙΚ 2265A:100%	MM	150	7,00
9	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ορθογώνιο σχήμα.	1.2.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-B2-A1	ΟΙΚ 5104:100%	MM	65	22,50
10	Πέργκολα παραλληλόγραμμη.	1.2.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-B9.1-A1	ΟΙΚ 5104:100%	M2	7,5	415,95
11	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες	1.2.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-E11.3	ΠΡΣ 5230:100%	Τεμ.	3	12,00
12	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	1.2.12	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.1.1	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	16	8,75

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΣΥΝΤΑΞΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ
Δασολόγος

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ANNA KAKABELAKH
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ -ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΣΚΛΑΒΑΚΗ